



AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 21.09.2009

PRZEDMIAR

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Bedno - Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Branża:	ARCHITEKTURA ZIELENI
Adres obiektu:	Bedno, pow. kutnowski; dz. nr 154, 172, 173
Inwestor:	Gmina Bedno
Adres Inwestora:	99-311 Bedno, Bedno 23d

ZESPÓŁ AUTORSKI

OPRACOWAŁ:	inż. Łukasz Kwiatkowski		
------------	-------------------------	--	--

KUTNO , WRZESIEŃ 2009

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77211600-8 Sadzenie drzew
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77314100-5 Usługi w zakresie trawników

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Bedlno - Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku
ADRES INWESTYCJI : Bedlno, dz nr. 154, 172, 173
INWESTOR : Gmina Bedlno
ADRES INWESTORA : 99-311 Bedlno, Bedlno 23 d
BRANŻA : ARCHITEKTURA ZIELENI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ł. Kwiatkowski
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2009

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NASADZENIA			
1	SST-01	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat.gruntu III (przygotowanie pod sie trawy- nawierzchnie trawiaste)	ha		
d.1		0.48	ha	0.480	
				RAZEM	0.480
2	SST-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m krzewy iglaste 136szt	szt.		
d.1		136	szt.	136.000	
				RAZEM	136.000
3	SST-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m drzewa liściaste 81szt	szt.		
d.1		krzewy liściaste 184szt	szt.	265.000	
		265		RAZEM	265.000
4	SST-01	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem "D"	m ²		
d.1		60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
5	SST-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
d.1		4800	m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000
6	SST-01	Obsadzenie kwiatników bylinami przy ilości 5 szt./m2 - tawułka Arends "A"	m ²		
d.1		56	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
7	SST-01	Obsadzenie kwiatników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - bergenia sercowata "B"	m ²		
d.1		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	SST-01	Obsadzenie kwiatników bylinami przy ilości 6 szt./m2 - jęczyczka pomarańczowa "C"	m ²		
d.1		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
9	SST-01	Obsadzenie kwiatników bylinami przy ilości 10 szt./m2 - skalnica "S"	m ²		
d.1		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2		CZYSZCZENIE STAWU I WYCINKA DRZEW			
10	SST-01	Oczyszczenie dna stawów i basenów z roślin (czyszczenie brzegów stawu-skarp)	m ²		
d.2		302*2.5	m ²	755.000	
				RAZEM	755.000
11	SST-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m ³		
d.2		0.5*1*2.5*302	m ³	377.500	
				RAZEM	377.500
12	SST-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) -wał ziemny przy zbiorniku wodnym 1,00mx1,50mx30,00m=45m3	m ³		
d.2		45	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
13	SST-01	Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.2		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3		MAŁA ARCHITEKTURA			
14	SST-01	Ławki parkowe typu "WILNO " lub podobne dł.180 cm, wys.72 cm	szt		
d.3		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
15	SST-01	kosze na śmieci typu "Retro" lub podobne wys. 78 cm	szt		
d.3		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
16	SST-01	Domek dla ptactwa wodnego 1 elem. (robocizna ujęta w cenie elementu), szer.160 cm,wys. 140 cm, dł.200 cm	elem		
d.3		1	elem	1.000	
				RAZEM	1.000
4		OGRODZENIE			
17	SST-01	Ogrodzenie : słupki stalowe z rur śr. 48 mm o rozstawie 8,0 m,wys.70 cm wg dokumentacji z zawieszonym łańcuchem	m		
d.4		250	m	250.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	250.000