

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT POPRZEZ MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MSC. ORŁÓW-KOLONIA**

Lokalizacja:

**GMINA BEDLNO, M. ORŁÓW-KOLONIA
działki nr 220/1; 220/2;**

Zamawiający:

**GMINA BEDLNO
BEDLNO 24
99-311 BEDLNO**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A
99-300 KUTNO**

Kosztorys sporządził

Data: 2014-04-01

Klauzula:

CPV 45000000-7

REMONT POPRZEZ MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. ORŁÓW-KOLONIA

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Świetlica w Orłowie akt P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2014-04-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Koszty kwalifikowalne				
1.1	Roboty rozbiórkowe wewnętrzne				
1	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
Razem element 1.1: Roboty rozbiórkowe wewnętrzne					
1.2	Stolarka drzwiowa wewnętrzna				
2	KNR 2-02 1203-1 Drzwi stalowe pełne EI 60 o powierzchni do 2 m2	m2	1,80		
3	KNR 4-01 1210-10 Lakierowanie powierzchni drewnianych - stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	14,21		
Razem element 1.2: Stolarka drzwiowa wewnętrzna					
1.2	Roboty zewnętrzne				
1.3	Pokrycie dachowe				
4	KNR 2-02 410-4 Ołacenie łatami 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm	m2	268,49		
5	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie dwustronnie	m	61,74		
6	KNR 4-01 414-2 Wymiana deskowania dachu z desek o gr.25 mm na styk	m2	13,50		
7	KNR 4-01 WACETOB 419-5 Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m	53,83		
8	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 537-4 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową T-35 gr. 0,50mm na łatach powierzchnia dachu ponad 100 m2	m2	268,49		
9	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1 Montaż elementów wykończeniowych gąsiorzy	m	15,80		
10	KNR 2-02 219-5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm	m2	0,83		
11	KNR 4-01 413-2 Przedłużenie krokwi przy okapie	m	10,00		
12	KNR 2-02 2007-2 Konstrukcje rusztów drewnianych pod montaż podsufitki	m2	28,20		
13	KNR 0-18 IGM 2614-1 Układanie podsufitki PCV	m2	28,20		
Razem element 1.3: Pokrycie dachowe					
1.4	Obróbki blacharskie				
14	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	39,10		
15	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	37,60		
16	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	29,05		
17	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	38,17		
18	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m2	3,26		

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 549-1 Montaż rynien PCV fi 150	m	37,60		
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-3 Rury spustowe okrągłe o średnicy 120 mm	m	25,20		
21	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 549-2 Montaż lejów spustowych	szt	6,00		
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-8 Kolanka o średnicy 120	szt	18,00		
23	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 549-4 Montaż denek rynnowych	szt	5,00		
Razem element 1.4: Obróbki blacharskie					

1.5 Elewacja

24	KNR 4-01 304-1 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły	m3	0,23		
25	KNR 4-01 726-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian	m2	23,80		
26	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych z kwasówki	szt	1,00		
27	KNR 4-01 1204-3 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie elewacji tynków gładkich w kolorze jasnym	m2	237,97		

Razem element 1.5: Elewacja**1.7 Stolarka drzwiowa zewnętrzna**

28	KNR 2-02 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m2	0,90		
----	--	----	------	--	--

Razem element 1.7: Stolarka drzwiowa zewnętrzna**1.7 Instalacja odgromowa**

29	KNR 5-08 0601-01 Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścianie z cegły [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	8,0000		
30	KNR 5-08 0607-03 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm [R=0.955;M=1;S=1]	m	30,0000		
31	KNR 5-08 0613-10 Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - dł. uziemiacza do 3m - kat.gr.III [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	4,0000		
32	KNR 5-08 0619-06 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	4,0000		
33	KNR 5-08 0618-01 Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu do blachy [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	4,0000		
34	KNR 5-08 0617-01 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	12,0000		
35	KNR 4-03 1205-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1,0000		
36	KNR 4-03 1205-04 Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	4,0000		

Razem element 1.7: Instalacja odgromowa**Razem rozdział 1: Koszty kwalifikowalne****2 Koszty niekwalifikowalne****2.1 Roboty zewnętrzne**

37	KNR 4-01 726-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian	m2	7,53		
38	KNR 4-01 1204-3 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie elewacji tynków gładkich	m2	75,26		
39	KNR 4-01 414-2 Wymiana deskowania dachu z desek o gr.25 mm na styk	m2	6,20		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
40	KNR 4-01 WACETOB 419-5 Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m	18,62		
41	KNR 4-01 212-3 Rozkucie nadproża	m3	0,29		
42	KNR 4-01 349-2 Rozkucie ściany	m3	0,46		
43	KNR 4-01 313-4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm	m	6,40		
44	KNR 2-02 1206-1 Podwyższenie wrót garażowych	m2	2,00		
45	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,96		
46	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,00		
47	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,15		
48	KNR 2-02 410-4 Ołacenie łatami 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm	m2	75,72		
49	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 537-4 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową T-35 gr. 0,50mm na łatach powierzchnia dachu ponad 100 m2	m2	75,72		
50	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1 Montaż elementów wykończeniowych gąsiory	m	6,00		
51	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	9,85		
52	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 549-1 Montaż rynien PCV fi 150	m	6,00		
53	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-3 Rury spustowe okrągłe o średnicy 120 mm	m	4,20		
54	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 549-2 Montaż lejów spustowych	szt	1,00		
55	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-8 Kolanka o średnicy 120	szt	3,00		
56	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 549-4 Montaż denek rynnowych	szt	1,00		
57	KNR 0-18 IGM 2614-1 Układanie podsufitki z PCV	m2	4,50		
58	KNR 2-02 2007-2 Konstrukcje rusztów drewnianych pod montaż podsufitki	m2	4,50		

Razem element 2.1: Roboty zewnętrzne**2.2 Instalacja odgromowa**

59	KNR 5-08 0601-01 Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścianie z cegły [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	8,0000		
60	KNR 5-08 0607-03 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm [R=0,955;M=1;S=1]	m	30,0000		
61	KNR 5-08 0613-10 Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - dł. uziemiacza do 3m - kat.gr.III [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	4,0000		
62	KNR 5-08 0619-06 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	4,0000		
63	KNR 5-08 0618-01 Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu do blachy [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	4,0000		
64	KNR 5-08 0617-01 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	12,0000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
65	KNR 4-03 1205-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1,0000		
66	KNR 4-03 1205-04 Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	4,0000		
Razem element 2.2: Instalacja odgromowa					
Razem rozdział 2: Koszty niekwalifikowalne					
Razem kosztorys: REMONT POPRZEZ MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. ORŁÓW-KOLONIA					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					