

Przedmiar robót

Modernizacja drogi w m. Szewce Nadolne

Data: 2020-07-03

Budowa: Remont drogi w m. Szewce Nadolne

Obiekt: gm. Bedlno pow. kutnowski woj. łódzkie

Zamawiający: Gmina Bedlno

Bedlno 24 99-311 Bedlno

Jednostka opracowująca kosztorys: "ROADS" projekt

Martyna Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2

96-100 Skierniewice

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Marcin Szewczyk,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja			
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	1,534		km
2 Roboty nawierzchniowe			
2.1 Remont nawierzchni jezdni warstwa ścieralna 3cm z wyrównaniem 75kg/m2			
2.1.1 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona	5 228		m2
2.1.2 Nr STWiOR: D - 05.03.08 KNNR 6/1002/2 (1) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 6,0-dm3/m2, samochód 5-10-t	5 228		m2
2.2 Pobocza			
2.2.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/5 Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 5 cm	2 174		m2
2.2.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/201/1 Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa po zagęszczeniu średnio 10-cm	2 174		m2
3 Roboty wykończeniowe			
3.1 Oznakowanie pionowe			
3.1.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/808/8 Słupki do znaków - rozebranie	2		szt
3.1.2 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowaskazów	7		szt
3.1.3 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/8 Demontaż progów zwalniających	2		szt
3.1.4 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 5x0,4x0,4x0,625	0,5		m3
3.1.5 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	0,5		m3
3.1.6 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe	0,5		m3
3.1.7 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-60-mm	5		szt
3.1.8 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/8 Montaż znaków lub drogowaskazów uprzednio zdemontowanych	7		szt
3.1.9 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/8 Montaż progów zwalniających uprzednio zdemontowanych	2		szt
3.1.10 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, B-33	1		szt