

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**„Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych**  
**w miejscowości Zleszyn – Stradzew gmina Bedlno”**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jednost.	Wartość w zł
1.		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie: Km 0+000,0 – 0+260,00 260m*3m=780m <sup>2</sup> Km 0+260,0 – 1+344,00 1084m*3m=3252m <sup>2</sup> Km 1+344,0 – 1+494,00 150m*3m=450m <sup>2</sup> Poszerzenie 12m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4494		
2.		Podbudowa z kruszyw łamanych 0-63 o gr. 15 cm po zagęszczeniu: Km 1+344,0 – 1+494,00 150m*3m=450m <sup>2</sup> Poszerzenie 12m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	462		
3.		Podbudowa z kruszyw łamanych 0-63 o gr. 12 cm po zagęszczeniu: Km 0+260,0 – 1+344,00 1084m*3m=3252m <sup>2</sup> Poszerzenie 12m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3264		
4.		Nawierzchnia z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu: Km 0+000,0 – 0+260,00 260m*3m=780m <sup>2</sup> Km 1+344,0 – 1+494,00 150m*3m=450m <sup>2</sup> Poszerzenie 12m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1242		
5.		Nawierzchnia z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 8 cm po zagęszczeniu: Km 0+260,0 – 1+344,00 1084m*3m=3252m <sup>2</sup> Poszerzenie 12m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3264		
	razem					

**Ogółem wartość netto** ..... zł  
**Podatek VAT 23%** ..... zł  
**Ogółem wartość brutto** ..... zł

**Słownie:** ..... złotych