

## **KOSZTORYS UPROSZCZONY**

**Przedmiot kosztorysu:**

**PRZEBUDOWA CHODNIKA PROWADZĄCEGO DO WIEJSKIEGO  
CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU W PNIEWIE**

**Lokalizacja:**

**PNIEWO  
dz.nr 140**

**Zamawiający:**

**GMINA BEDLNO  
BEDLNO 24  
99-311 BEDLNO**

**Opracowany przez:**

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE  
SP. Z O.O.  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A  
99-300 KUTNO**

**Cena kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:**

Kosztorys sporządził

Data: 2012-03-12

**Klauzula:**

CPV 45231300-8

**PRZEBUDOWA CHODNIKA PROWADZĄCEGO DO WIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU W PNIEWIE**

Stawka robocizny: 10,00  
Waluta: złoty  
Identyfikator kosztorysu: Chodnik U

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2012-03-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 2-31 801-1 Rozebranie nawierzchni betonowej o gr.12 cm ręcznie	m2	30,00		
2	KNR 2-31 815-2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	98,00		
3	KNR 2-31 813-1 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej	m	98,00		
4	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km	m3	14,87		
5	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - każdy następny 1 km	m3	14,87		
<b>Razem rozdział 1: Roboty rozbiórkowe</b>					
<b>2 Roboty ziemne</b>					
6	KNR 2-01 211-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwzięte o poj.chwybaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III	m3	100,23		
7	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładoczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=2]	m3	100,23		
<b>Razem rozdział 2: Roboty ziemne</b>					
<b>3 Przebudowa chodnika</b>					
<b>3.1 Chodnik</b>					
8	KNNR 6 102-3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV	m2	668,20		
9	KNNR 6 104-4 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 20 cm - nasyp piasek średni	m2	514,00		
10	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	514,00		
11	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, o gr.15 cm po zagęszczeniu na wjazdach	m2	93,50		
<b>Razem element 3.1: Chodnik</b>					
<b>3.2 Krawężnik i obrzeża</b>					
12	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	42,38		
13	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	514,00		
14	KNR 2-31 403-5 Krawężniki betonowe wtopione o wym.12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	85,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża	m3	41,12		
16	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.25x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	553,60		
<b>Razem element 3.2: Krawężnik i obrzeża</b>					
<b>3.3 Pozostałe roboty</b>					
17	KNR 2-01 516-3 Umocnienie rowów płytami ażurowymi na podsypce piaskowej	m2	117,60		
19	KNNR 4 1008-3 Ułożenie przepustu pod chodnikiem z rur PVC o średnicy 110 mm wraz z wykonaniem otworów w krawężnikach	m	16,00		
<b>Razem element 3.3: Pozostałe roboty</b>					
<b>Razem rozdział 3: Przebudowa chodnika</b>					
<b>Razem kosztorys: PRZEBUDOWA CHODNIKA PROWADZĄCEGO DO WIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU W PNIEWIE</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					