

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Budynek Urzędu Gminy w Bednie</b>			
1	45233140-2 Ciągi jezdne	1	10
2	45233161-5 Ciągi pieszce	11	19

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budynek Urzędu Gminy w Bedlnie</b>						
<b>1</b>		<b>45233140-2</b>	<b>Ciągi jezdne</b>			
1	3.1	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1			2399.34	m <sup>2</sup>	2399.340	
					<b>RAZEM</b>	<b>2399.340</b>
2	3.1	<b>KNR 2-31 0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.1			Krotność = 4 2399.34	m <sup>2</sup>	2399.340	
					<b>RAZEM</b>	<b>2399.340</b>
3	3.1	<b>KNR 2-01 0212-07</b>	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1			2399.34*0.4	m <sup>3</sup>	959.736	
					<b>RAZEM</b>	<b>959.736</b>
4	3.1	<b>KNR 2-01 0214-04</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1			Krotność = 8 959.736	m <sup>3</sup>	959.736	
					<b>RAZEM</b>	<b>959.736</b>
5	3.1	<b>KNR 2-31 0104-03</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1			2399.34	m <sup>2</sup>	2399.340	
					<b>RAZEM</b>	<b>2399.340</b>
6	3.1	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1			2399.34	m <sup>2</sup>	2399.340	
					<b>RAZEM</b>	<b>2399.340</b>
7	3.4	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara	m <sup>2</sup>		
d.1			2399.34	m <sup>2</sup>	2399.340	
					<b>RAZEM</b>	<b>2399.340</b>
8	3.4	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1			650*0.07	m <sup>3</sup>	45.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.500</b>
9	3.4	<b>KNR 2-31 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1			650	m	650.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
10	3.4	<b>KNR 2-31 0403-07</b>	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.1			130	m	130.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
<b>2</b>		<b>45233161-5</b>	<b>Ciągi pieszce</b>			
11	3.1	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2			373.07	m <sup>2</sup>	373.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>373.070</b>
12	3.1	<b>KNR 2-31 0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.2			373.07	m <sup>2</sup>	373.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>373.070</b>
13	3.1	<b>KNR 2-01 0212-07</b>	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2			373.07*0.25	m <sup>3</sup>	93.268	
					<b>RAZEM</b>	<b>93.268</b>
14	3.1	<b>KNR 2-01 0214-04</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>		
d.2			Krotność = 8 93.268	m <sup>3</sup>	93.268	

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>93.268</b>
15	3.1 d.2	<b>KNR 2-31 0104-03</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 373.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	373.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>373.070</b>
16	3.1 d.2	<b>KNR 2-31 0104-04</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 373.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	373.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>373.070</b>
17	3.4 d.2	<b>KNR 2-31 0511-02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwona 373.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	373.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>373.070</b>
18	3.4 d.2	<b>KNR 2-31 0407-05</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 320	m m	320.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
19	3.4 d.2	<b>KNR 2-31 0407-06</b>	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 60	m m	60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>