

---

# KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45261320-3 Kładzenie rynien  
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wycoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POPRZEZ MODERNIZACJĘ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. SZEWCIE NADOLNE  
ADRES INWESTYCJI : SZEWCIE NADOLNE 17; 99-311 BEDLNO  
INWESTOR : GMINA BEDLNO  
ADRES INWESTORA : 99-311 Bedlno, Bedlno 24  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MICHAŁ TETKOWSKI ul.Jana III Sobieskiego 1, 99-300 KUTNO (OGÓLNOBUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 04.09.2012 R.

---

Poziom cen : III kw 2012 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.09.2012 R.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ŚWIETLICY W MIEJSCOWOSCI SZEWCZE NADOLNE 17 GM. BEDLNO</b>					
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-04				
	analogia	5.1*14.80+19.20*8.50*2	m <sup>2</sup>	401.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>401.880</b>
2	KNR 40-10-	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	5350-4	19.20*2+14.80	m	53.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.200</b>
3	KNR 4-01-	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-0600	4.50*4+6.40*2	m	30.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.800</b>
4	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
d.1	1107-01	401.88*0.005+53.20*0.20*0.005+30.80*0.20*0.005	t	2.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.093</b>
5	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.1	1107-04	Krotność = 5 401.88*0.005+53.20*0.20*0.005+30.80*0.20*0.005	t	2.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.093</b>
2		<b>POKRYCIE DACHU</b>			
6	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu o odstępie łąt ponad 16 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0419-04				
	analogia	5.1*14.80+19.20*8.50*2	m <sup>2</sup>	401.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>401.880</b>
7	KNR 0-15	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 120 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0522-02	5.1*14.80+19.20*8.50*2	m <sup>2</sup>	401.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>401.880</b>
8	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
d.2	0604-02	5.1*14.80+19.20*8.50*2	m <sup>2</sup>	401.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>401.880</b>
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0541-02	19.20*0.25*4+14.80*0.25*2+8.50*0.25*4	m <sup>2</sup>	35.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
3		<b>WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH</b>			
10	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
d.3	0419-05	19.20*2+14.80	m	53.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.200</b>
11	NNRNKB 2-	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
d.3	02-0517-0400	19.20*2+14.80	m	53.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.200</b>
12	NNRNKB 2-	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
d.3	02-0519-0400	4.50*4+6.40*2	m	30.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.800</b>